

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2019 r.

OR-VII.272.1.10.2019

Odpowiedzi na zapytania 3

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 27 marca 2019 r. zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**BUDOWA CHODNIKÓW REALIZOWANA PRZEZ POWIAT BYDGOSKI W ZADANIACH: CZĘŚĆ 1 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1538 PRZYŁĘKI-OLIMPIN-KOBYLARNIA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W PRZYŁĘKACH. CZĘŚĆ 2 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1926C NAKŁO-GORZEŃ-BYDGOSZCZ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W ŁOCHOWIE**” o treści:

Zapytanie 1 (data wpływu do Zamawiającego 27.03.2019 r.):

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ przetargu nieograniczonego pn. „**BUDOWA CHODNIKÓW REALIZOWANA PRZEZ POWIAT BYDGOSKI W ZADANIACH: CZĘŚĆ 1 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1538 PRZYŁĘKI-OLIMPIN-KOBYLARNIA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W PRZYŁĘKACH. CZĘŚĆ 2 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1926C NAKŁO-GORZEŃ-BYDGOSZCZ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W ŁOCHOWIE**”

Dot. części I zamówienia:

1. Wykonawca prosi o udostępnienie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu technicznego stałej organizacji ruchu drogowego.
2. Według rysunków projektu stałej organizacji ruchu projektuje się barierę wygradzeniową U -11a o łącznej dł. 55 m natomiast w pkt. 6.3 kosztorysu ofertowego mowa jest o barierkach wygradzeniowych U-11b w ilości 35 m oraz barieroporęczy sztywnej typ III o długości 13 m. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.

Zamawiający odpowiada(odpowiedzi na pytania w kolejności ich zadania):

1. Zamawiający udostępnia SST oraz opis stałej organizacji ruchu na stronie <http://bip.powiat.bydgoski.pl/?a=7915>
2. Zamawiający w oparciu o opinię projektanta koryguje oraz informuje, że należy przyjąć:

Barierę U-11a – 15m

Barierę KDM BAL 1.0 – 10m

Barierę sztywną typ III – 13m

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

Zapytanie 2 (data wpłynięcia do Zamawiającego 27.03.2019 r.):

Dotyczy cz. 1. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1538 PRZYŁĘKI-OLIMPIN-KOBYLARNIA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W PRZYŁĘKACH:

1. Dot. SST 04.04.02b- W związku z rozbieżnymi wymaganiami dla warstwy z kruszywa niezwiązanego (tablica 1 i tablica 4), prosimy o sprecyzowanie parametrów (nasiąkliwość, mrozoodporność, ścieralność) dla materiału na podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa niezwiązanego.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy nawierzchnia z kostki kamiennej ma zostać wykonana z materiału 7/9cm (SST) czy 16/18 (Kosztorys ofertowy).
3. Czy Zamawiający dopuści uzupełnienie spoin w nawierzchni z kostki kamiennej zaprawą trasowo-cementową?
4. Czy Zamawiający potwierdza, że barierka na chodniku nad przepustem ma zostać wykonana jako szczeblinkowa z płaskowników?
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga ustawienia barieroporęczy mostowej nad przepustem.
6. Prosimy o sprecyzowanie ilości barieroporęczy- 13mb jak wynika z Kosztorysu ofertowego czy 20mb jak wynika z planu oznakowania?
7. Czy Zamawiający wymaga połączenie istniejącej nawierzchni z poszerzeniem za pomocą taśmy asfaltowej?
8. W związku z rozbieżnymi zapisami w SST 07.01.01, prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome ma zostać wykonane jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
9. Prosimy o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
10. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania należy dokonać wycinki drzew? W związku z okresem lęgowym ptaków konieczny będzie nadzór ornitologiczny w celu stwierdzenia braku siedlisk lęgowych.

Dotyczy cz. 2. CZĘŚĆ 2 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1926C NAKŁO-GORZEŃ-BYDGOSZCZ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W ŁOCHOWIE.

1. Dot. SST 04.04.02b- W związku z rozbieżnymi wymaganiami dla warstwy z kruszywa niezwiązanego (tablica 1 i tablica 4), prosimy o sprecyzowanie parametrów (nasiąkliwość, mrozoodporność, ścieralność) dla materiału na podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

Zamawiający odpowiada(odpowiedzi na pytania w kolejności ich zadania):

Część 1:

1. Parametry należy przyjąć zgodnie z tablicą nr 1. Tablicę nr 4 usunięto
2. Zamawiający koryguje SST i informuje, że nawierzchnia z kostki kamiennej ma zostać wykonana z materiału 16/18cm.

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

3. Zamawiający informuje, że w SST przyjęto, iż do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej należy użyć zaprawy żywicznej (polimerowej) – epoksydowej lub poliuretanowej.
4. Zamawiający potwierdza, że barierka na chodniku nad przepustem ma być wykonana jako szczeblinkowa z płaskowników lub inna, która skutecznie zabezpieczy ruch pieszych. Dopuszcza się inne barierki pod warunkiem że będą one posiadały dopuszczenie do zastosowania w budownictwie, znaki „CE” lub „B”.
5. Tak, Zamawiający wymaga ustawienia barieroporęczy mostowej nad przepustem.
6. Zamawiający koryguje plan oznakowania i informuje, że należy przyjąć ilości barieroporęczy-13mb.
7. Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN. Usunięto ze specyfikacji zapis o uszczelnianiu taśmą asfaltową.
8. Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome należy wykonać w całości grubowarstwowe chemoutwardzalne.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca objął oznakowanie poziome 36 miesięcznym okresem gwarancji.
10. Potwierdzamy konieczność wycinki drzew, jednak należy wykonać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część 2:

1. Zamawiający informuje, że parametry należy przyjąć zgodnie z tablicą nr 1. Tablicę nr 4 usunięto.



STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzycki